

Curitiba, 27 de junho de 2024.

Cliente: UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Endereço: AV. IGUAÇU, SALA 401, Nº 41 – PETRÓPOLIS – PORTO ALEGRE/RS

A/C.: SR. RONI ÁVILA

Telefone: (51) 9 9956-1311

E-mail: roni.r.avila@gmail.com

P.7101/01/22 - REV00 – RPRSNP

A Maxi Trust - Grupos Geradores fabrica no Brasil equipamentos de 40 kVA à 1600 kVA.

Agradecendo sua consulta, apresentamos nossa proposta para fornecimento do equipamento, conforme descrito abaixo:

Um (01) Grupo Motor Gerador para uso como Fonte Auxiliar, modelo **MX260CWSS-AS2**, operação automática, potência de **75 kVA** em regime Stand-By/Prime na tensão de **220/127 Volts**, frequência 60 Hz, fator de potência 0,8 ind., para alimentar cargas variáveis em **instalação ao tempo**.



*IMAGEM ILUSTRATIVA

O equipamento será composto basicamente por:

- Motor Diesel **CUMMINS**, modelo **QSB7-G5**, refrigeração por radiador.
- Alternador **WEG** Síncrono Trifásico **BRUSHLESS**, **1800 RPM**, com respectivo regulador eletrônico de tensão.
- Base metálica para o conjunto.
- Painel de Comando automático *microprocessado* – **DSE4520 MKII**.

Acessórios incluídos na linha padrão:

- Baterias de partida e cabos com terminais;
- Conjunto de apoios elásticos Vibrastop;
- **Silencioso de alto rendimento e flexível em inox;**
- **Tanque de combustível de 300 litros em polietileno, incorporado à base;**
- Sistema de pré-aquecimento;
- Carregador de baterias;
- Chave by-pass de comando da transferência;
- Bacia de contenção de líquidos na base do GMG;
- Documentação técnica padrão Maxi Trust.

Opcionais incluídos no fornecimento:

01 x Painel de força com disjuntor de proteção de **800 A**, montado no Skid do GMG;

01 x Quadro de transferência automática rede/gerador, formado por 02 (dois) **contatores** tripolares de **700 A**, intertravados elétrica/mecanicamente, de capacidade adequada ao grupo gerador e dotado de sensor de rede, montado em quadro de parede;

01 x Acréscimo para amortecedores tipo MOLA;

01 x Carenagem Super Silenciada 75 dB(A) $\pm$ 3 dB(A) @ 1,5 m.

Considerações Gerais**Escopo**

O escopo de fornecimento Maxi Trust foi elaborado conforme informações enviadas por V.Sa., se limitando inteiramente aos itens descritos nesta proposta, não constituindo um fornecimento de energia. Na eventual indisponibilidade de funcionamento dos equipamentos, a Maxi Trust não se responsabiliza por nenhuma forma de ressarcimento por lucros cessantes e/ou perdas e danos ao cliente e/ou terceiros.

Dimensionamento

Em virtude do dimensionamento de capacidade dos equipamentos, terem sido fornecidos pelo cliente ou por terceiros à sua ordem ou ainda por edital, a Maxi Trust não se responsabiliza por eventuais problemas causados pelo mau dimensionamento dos grupos geradores ofertados.

Instalação

Não faz parte de nosso escopo de fornecimento quaisquer materiais ou serviços destinados a instalações dos equipamentos.

Entrega técnica (Start – up)

A Maxi Trust informa que para validação da garantia, o primeiro funcionamento deverá ser homologado da seguinte forma: através da presença de profissional credenciado Maxi Trust ou mediante relatório fotográfico. Fica a critério exclusivo da Maxi Trust determinar como será o processo de validação de garantia devido as variações de complexidades de instalações.

Garantia

Doze (12) meses após a data de faturamento ou 1.000 horas de funcionamento, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Condição necessária para validação de garantia:

- Instalação em conformidade com o Manual Maxi Trust;
- Utilização do equipamento em conformidade com os regimes de aplicação indicados nesta proposta;
- Operação e Manutenção em conformidade com o Manual de Instalação.

Demais condições estão descritas no certificado de garantia Maxi Trust. Para os casos de garantia, as despesas de atendimento, como transporte, tempo de locomoção, refeições, estadias, correrão por conta do cliente.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

EQUIPAMENTO PROPOSTO:

- 01 x GMG MAXI TRUST MX260CWSS-AS2 – DSE4520 MKII;
- 01 x Disjuntor de proteção de 800 A, no Skid;
- 01 x QTA com contadores tripolares de 700 A, em quadro de parede;
- 01 x Carenagem Super Silenciada 75 dB(A) ± 3 dB(A) @ 1,5 m;
- 01 x Chave By-Pass de comando da transferência;
- 01 x Conjunto de amortecedores tipo MOLA;
- 01 x Frete;
- 01 x Start-up, Porto Alegre – RS.

Valor do equipamento _____ **R\$ 195.000,00.**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: (mediante aprovação de cadastro)

- **Opção - 01**
35% no Pedido, 35% no aviso de pronto para embarque e 30% a 30 dias do embarque.
- **Opção - 02**



IMPOSTOS:

- ICMS – 17,5% - incluso
- PIS/COFINS – 9,25% - incluso
- IPI – Isento, conforme Decreto nº 6006, de 28 de dezembro de 2006.

Observação - Caso ocorram alterações de legislação tributária a partir desta data a os valores apresentados serão corrigidos para maior ou menor mantendo-se o equilíbrio dos valores sem impostos propostos. O ICMS previsto nesta proposta está em conformidade com as informações fornecidas pelo Cliente, caso a alíquota de ICMS seja distinta da prevista na proposta o valor do equipamento será ajustado conforme a alíquota de ICMS correspondente. Caso seja necessário o pagamento de diferencial de alíquota de ICMS, no momento de aviso de pronto embarque, o Cliente deverá encaminhar o comprovante de pagamento para liberação do embarque.

CONDIÇÕES GERAIS:

- **Frete CIF – Equipamento posto obra**, Porto Alegre - RS, com descarga no nível da calçada.
- **Prazo de entrega dos equipamentos:** A combinar.
- **Validade:** 10 dias a partir da data de emissão.
- **Cancelamento do pedido** - Em caso de desistência do pedido por parte do comprador após a contratação, automaticamente o comprador incorrerá em pagamento de multa no valor de 10% do valor do bem objeto deste instrumento.

A Maxi Trust espera ter atendido suas expectativas em relação ao projeto e coloca-se à inteira disposição para esclarecimentos complementares que se fizerem necessários, pois buscamos satisfazer as partes envolvidas e consequentemente estreitar os relacionamentos comerciais entre nossas empresas.

Atenciosamente,

Augusto Peres

Representante Comercial RS

+55 (51) 9 9447 5881

augusto@sulpower.com.br

Eng. Adriano Prado Hoinschy

Engenharia de Aplicação

+55 (41) 3389 4800

adriano.hoinschy@maxitrust.com.br

DE ACORDO DO CLIENTE
Solicito o fornecimento conforme esta proposta.
Nome:
Local / Data:
Assinatura:

	CONHEÇA ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES				
					
					
					
					
	ESPAÇO RESERVADO PARA SUA EMPRESA				
					
					
					
					
					