

Porto Alegre / RS, 22 de junho de 2022.

Ref.: **N/PROPOSTA DTS - Nº 67.836**
Obra: **CLÍNICA DA FAMÍLIA - PORTO ALEGRE / RS**

Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta para o fornecimento de:

Divisória Sanitária **NEOCOM SYSTEM**, modelo "**NOVO NEOPLAC**" composto de painéis em laminado estrutural TS (fórmica maciça com 10 mm de espessura), padrão liso, dupla face, acabamento texturizado, conforme abaixo.

Obs.: Material à prova d'água, com todas as bordas aparentes, usinadas com acabamento boleado e polido.

Acabamentos:

- **Laminado estrutural TS** na cor: **ESTOQUE (Branco, Gelo, Ovo, Marfim Claro, Cinza Claro ou Platina).**
- **Perfis de alumínio com pintura eletroestática na cor: ALUMÍNIO.**
- **Ferragens das portas especiais e exclusivas Neocom:**
 - º **Dobradiças** automáticas de alumínio **com pintura eletroestática na cor ALUMÍNIO.**
 - º **Novo Fecho Universal** com corpo em nylon Technyl e capa externa em alumínio na cor **CINZA ESCURO.**

Características:

- Painéis externos com 2,10m de altura, sem elevação do piso.
- Painéis internos com ____ (CONFORME PROJETO) x 1,95m de altura, elevados a 0,15m do piso.
- Portas medindo 0,60 x 1,95m de altura, elevadas 0,15m do piso.

Quantitativos / Preços:

- **Divisórias:**
 - 26 boxes sanitários com portas.
 - 05 tapas vista de mictório medindo 0,40 x 0,80m, elevados a 0,50m do piso, com prateleira de travamento.

Total de 27 m².

27 m ²	x	R\$ 995,00/ m ²	=	R\$ 26.865,00
-------------------	---	----------------------------	---	----------------------

Condições de pagamento: - 50% do total na aprovação da proposta.
- 45% do total a 30 dias da aprovação da proposta.
- 05% do total a 60 dias da aprovação da proposta.

Prazo de entrega: Materiais / Montagem: Até 30 dias corridos da aprovação da proposta.

Condições de fornecimento: Incluso o **fornecimento dos materiais, frete e instalação.**

Obs.: Não considerados no preço PPRA e PCMSO com dosimetria de ruído e poeira específicos para a obra. Caso seja necessário deverá ser considerado um acréscimo no orçamento.

- **ART, Multas e Retenções: Não Aplicáveis.**

Ficará a cargo e responsabilidade da obra o fornecimento de:

- 1) Local coberto e fechado para guarda de materiais, o mais próximo possível do local de elevação vertical.
- 2) Condições e equipamentos para transporte vertical.
- 3) Ponto de energia até no máximo 50m do local de execução dos serviços.
- 4) iluminação nos locais onde serão executados os serviços.

Obs.: Os banheiros deverão estar totalmente acabados: pisos e paredes prontos, rejuntados e secos (aguardar 03 dias para secagem) vasos sanitários instalados e forro executados.

Ref.: N/PROPOSTA DTS – Nº 67.836
Obra: HOSPITAL DAS CLÍNICAS – PORTO ALEGRE / RS

Validade da Proposta: 30 dias.

Garantia: 05 (cinco) anos.

Atenciosamente,

Antônio Nacif
FC DIVISÓRIAS