

UFCSA		Data	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais																		
		09/10/2023	Contratação de empresa especializada para reforma de espaço destinado a implantação do almoxarifado de químicos da UFCSPA CLIENTE: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre ENDEREÇO: Rua Sarmento, 245, Centro Histórico, Porto Alegre-RS.	SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Sul SBC - 08/2022 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Sul ORSE - 06/2022 - Sergipe	Padrão - 25,0% Equipamento - 12,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.																		
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra							ADITIVO 02 - OUTUBRO/2023																	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)	Quant. Geral	Quant. Exclusivo Mão de Obra	Valores com BDI			Total (contratual+ aditivo)	Supressão	Adição	Alterações de projeto	Alteração das estimativas	
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total				M. O.	MAT.	Total aditivo						
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										482.747,83	100%										
1.1	00000528	Próprio	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	70,4	60,00	22,50	52,50	75,00	1.584,00	3.696,00	5.280,00	1,09 %						9,44	13.457,01	-R\$1.353,97	R\$8.925,30	R\$0,00	R\$8.925,30
1.2	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, ELETRODUTOS, PERFILADOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES	M	50	0,51	0,49	0,14	0,63	24,65	6,80	31,45	0,01 %	15		R\$7,40	R\$2,04	R\$9,44	R\$5.280,00				9,44	
1.3	022031	SBC	RETIRADA QUADRO ELETRICO	UN	1	120,56	118,80	30,48	149,29	118,80	30,48	149,29	0,03 %						R\$40,89					
1.4	017034	SBC	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	MES	5	500,00	229,65	392,22	621,87	1.148,27	1.961,08	3.109,34	0,64 %						R\$149,29					
1.5	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	1	7,42	23,04	65,59	88,63	23,04	65,59	88,63	0,02 %						R\$3.109,34					
1.6	00000432	Próprio	REINSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO	UN	1	299,12	191,08	180,45	371,53	191,08	180,45	371,53	0,08 %						R\$371,53					
1.7	90445	SINAPI	RASGO EM LAJE PARA REMOÇÃO DE TUBULÇÃO DE ESGOTO DE 75 MM.	M	8,13	24,62	24,23	6,23	30,46	196,95	50,65	247,60	0,05 %						R\$247,60					
1.8	00000515	Próprio	RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO COM REAPROVEITAMENTO	UN	1	268,79	191,08	142,54	333,62	191,08	142,54	333,62	0,07 %						R\$333,62					
1.9	00000391	Próprio	RASGO DE 15CM DE LARGURA EM CONTRAPISO COM ROMPEDOR	M	11,7	40,33	38,87	10,92	49,79	454,78	127,79	582,58	0,12 %						R\$582,58					
1.10	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	40,92	2,44	2,30	0,71	3,02	94,26	29,22	123,48	0,03 %						R\$163,31					
1.11	00000332	Próprio	REMOÇÃO DE CAIXA GORDURA SIMPLES	UN	1	46,04	46,33	10,78	57,11	46,33	10,78	57,11	0,01 %						R\$57,11					
1.12	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	m³	3	67,38	64,12	19,24	83,35	192,35	57,71	250,05	0,05 %						R\$333,40					
1.13	90445	SINAPI	RASGO EM LAJE PARA EMBUTIR TUBULAÇÃO DE AGUA 50MM DE DIAMETRO	M	7,4	24,62	24,23	6,23	30,46	179,27	46,11	225,37	0,05 %						R\$225,37					
1.14	00000509	Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M³	12,3	68,14	64,84	19,45	84,29	797,51	239,21	1.036,72	0,21 %						R\$1.036,72					
1.15	00000263	Próprio	RETIRADA TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	M	12,8	10,06	9,73	2,72	12,45	124,58	34,82	159,39	0,03 %						R\$159,39					
1.16	90444	SINAPI	RASGO EM LAJE PARA EMBUTIR TUBULAÇÃO DE AGUA DE 25MM DE DIAMETRO	M	7,9	23,08	22,70	5,84	28,54	179,36	46,13	225,49	0,05 %						R\$225,49					
1.17	100324	SINAPI	LASTRO DE BRITA COM ALTURA DE 2CM	m³	0,02	87,00	26,79	81,63	108,43	0,54	1,63	2,17	0,00 %						R\$31,44					
1.18	00000506	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO EM BASALTO	M²	19,46	26,73	25,57	7,51	33,07	497,55	146,06	643,61	0,13 %						R\$643,61					
1.19	022663	SBC	CORTE DE PERFIS METÁLICOS DE STEEL FRAME	M	3,97	51,72	50,55	13,46	64,01	200,68	53,45	254,13	0,05 %						R\$254,13					
1.20	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	0	93,15	116,44	0,00	116,44		0,00								R\$34,93					
2			ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA										96.499,19	19,81 %				0,00	104.749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	89453	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BLOCOS DE 14X19X39CM; INCLUSO ARGAMA	m²	3,77	73,59	16,95	74,81	91,76	63,90	282,03	345,93	0,07 %						R\$3.583,13					
2.2	00000406	Próprio	COBERTURA DE POLICARBONATO COMPACTO 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA EM STEEL FRAME - FOI	UN	1	3.671,72	1.017,13	3.560,80	4.577,93	1.017,13	3.560,80	4.577,93	0,80 %						R\$0,00					
2.3	00000508	Próprio	PARDE COM PLACA DUPLA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),E= 15MM, RESISTENTE AO FOGO, COI	m²	49,6	101,15	14,65	111,42	126,07	726,84	5.526,33	6.253,17	1,29 %											
2.4	00000255	Próprio	PARDE EM PLACA CIMENTÍCIA DUPLA, EM AMBOS OS LADOS, PLACA COM 10 MM, COMPLETA; COM EN	M²	165	365,54	47,40	408,95	456,35	7.820,34	67.477,08	75.297,42	15,57 %											
2.5	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5x10x20CM; SEM REVESTIMENTO; INCLUSO ARGAMASSA DE	m²	62	83,66	34,12	69,50	103,62	2.115,38	4.308,75	6.424,13	1,33 %											
2.6	00000516	Próprio	CONJUNTO DE 4 TAMPAS PARA CASA DE MÁQUINAS EM ALUMÍNIO COM MILO EM LÂ DE ROCHA, INCLU	UN	1	2.893,67	1.306,03	2.294,59	3.600,62	1.306,03	2.294,59	3.600,62	0,74 %											
3			ESQUADRIAS										25.717,07	5,32 %				0,00	35.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	00000411	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNE	un	5	2.053,99	277,87	2.286,16	2.564,03	1.389,37	11.430,80	12.820,17	2,65 %											
3.2	00000510	Próprio	ESQUADRIA TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO NATURAL ANODIZADO	M²	18,63	554,27	47,13	645,13	692,27	878,08	12.018,83	12.896,91	2,67 %											
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										19.660,89	4,06 %				961,49	24.414,33	0,00	961,49	0,00	961,49	
4.1	91935	SINAPI	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PVC, 0,6/1,0KV, 16MM²; COBRECOM FLEXICOM OU REFERENCIAL	M	19	20,19	4,47	20,71	25,18	84,95	393,41	478,36	0,10 %											
4.2	00000369	Próprio	INTERRUPTOR PARELO COM 1 MÓDULO A PROVA DA ÁGUA; COMPLETO COM MÓDULO E CAIXA 4X2; PIA	UN	4	133,25	11,37	155,05	166,42	45,49	620,19	665,69	0,14 %											
4.3	92984	SINAPI	CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PVC, 0,6/1,0KV, 25MM²; COBRECOM FLEXICOM OU REFERENCIAL	M	76	22,74	2,35	26,04	28,39	178,94	1.978,70	2.157,64	0,45 %											

[illegible]