



Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior Eireli
CNPJ: 16.491.457/0003-96 - Inc. Estadual: 113/0159423
Rodovia RS 344, n° 8510, Bairro: Moscon, Cidade: Santo Ângelo/RS, CEP: 98.800-970
Telephone/email: (55) 3314-7249 - financeiro@veigaengenharia.com.br

Reforma da entrada de energia elétrica em média tensão da UFCSPA

BDI geral: 25%

BDI do equipamento: 14,02%

Planilha Reequilíbrio Financeiro																			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ BDI	Licitação						Reequilíbrio						
							Valor Unit com BDI			Total			Valores s/ BDI				Valores c/BDI		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	Sinapi	Orça.1	Orça.2	Media	Mat.	Material com desconto	Total
3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 12/2015	M	140	R\$ 2,64	R\$ 0,95	R\$ 2,32	R\$ 3,27	R\$ 133,00	R\$ 324,80	R\$ 457,80	R\$ 3,79			R\$ 3,79	R\$ 4,74	R\$ 4,67	R\$ 796,25
3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 12/2015	M	60	R\$ 4,26	R\$ 1,29	R\$ 4,01	R\$ 5,30	R\$ 77,40	R\$ 240,60	R\$ 318,00	R\$ 6,27			R\$ 6,27	R\$ 7,84	R\$ 7,73	R\$ 547,65
3.5	97393	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA BULBULO DE 16 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 02/2020	UN	1	R\$ 83,77	R\$ 11,14	R\$ 93,44	R\$ 104,58	R\$ 11,14	R\$ 93,44	R\$ 104,58	R\$ 150,96			R\$ 150,96	R\$ 188,70	R\$ 186,17	R\$ 199,84
4.13	00000362	Próprio	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 17,5KV - 150-5 108100 IMP1584.150-5A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIT	4	R\$ 1,600,85	R\$ 913,57	R\$ 1,684,08	R\$ 1,997,65	R\$ 1,254,28	R\$ 6,736,32	R\$ 7,990,60				R\$ 1,978,88	R\$ 2,473,60	R\$ 2,440,45	R\$ 11,148,68
7.1	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	R\$ 72,48	R\$ 89,36	R\$ 1,14	R\$ 90,50	R\$ 3,574,40	R\$ 45,60	R\$ 3,620,00	R\$ 80,48			R\$ 80,48	R\$ 100,60	R\$ 99,24	R\$ 3,960,68
11.1	00000042	Próprio	CUBÍCULO BUNDADO FABRICANTE ABB: ENTRADA DO CUBÍCULO DE ENTRADA/TRANSIÇÃO DE BARRAS 1700 X 375 X 2200MM (A X L X P) SISTEMA DE INDICAÇÃO DE TENSÃO – VPP'S, CAIXA DE BAIXA TENSÃO, DRC ABB MODELO SAFETYPLUS TIPO D, ISOLAÇÃO EM GÁS SF6 (HEXAFLORETO DE ENXOFRE) MASSA DE UTILIZAÇÃO 1,07 KG E PRESSÃO DE 0,04 MPa, CLASSE 17,5 KV, 60 HZ, TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO OU NBI (NÍVEL BÁSICO DE IMPULSO) 95 KV, TENSÃO SUPORTÁVEL SOB FREQUÊNCIA DE SUPRIMENTO 38 KV, CORRENTE	UNIT	1	R\$ 55,527,57	R\$ -	R\$ 63,312,26	R\$ 63,312,26	R\$ -	R\$ 63,312,26	R\$ 63,312,26	R\$ 61,400,00			R\$ 61,400,00	R\$ 70,008,28	R\$ 69,070,17	R\$ 70,008,28
													R\$ 75,803,24						R\$ 86,670,37
													Total Licitação						Total Reequilíbrio

Total Licitação c/ BDI	R\$	75,803.24
Total do Reequilíbrio c/ BDI	R\$	86,670.37
Valor total a ser Reequilibrado	R\$	10,867.13

Santo Ângelo, 22 de Dezembro de 2021.

PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JÚNIOR
DIRETOR / RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA-RS: 124.874
RG: 9083445412
CPF: 003.816.360-89