



Proposta N°: 204286347

A/c:

FUND UNIV FED CIENC SAUD POA

RUA: SARMENTO LEITE, n° 245 Bairro: CENTRO HISTÓRICO

CEP: 90050170 – PORTO ALEGRE – RS

Tel: 33038860

ASSUNTO : Proposta Comercial TK Elevadores Brasil
Divisão de Acessibilidade e Elevadores Residenciais

PORTO ALEGRE, 01 de Agosto de 2024.

Prezado(s) Senhor(es),

Agradecemos ao convite para participarmos da Cotação para o fornecimento e instalação de nosso(s) equipamento(s).

A seguir apresentaremos nossa proposta Técnica/Comercial para sua apreciação e aprovação, sendo que, desde já nos colocamos a vossa inteira disposição para qualquer tipo de esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente,

TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Proposta N°: 204286347

Data JSPV: 01/08/2024 Hora JSPV: 11:38:44

EDIFÍCIO: UFCSPA ACES

ENDEREÇO: AE Sete de Setembro 1133 , CEP: 90010191, bairro CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE-RS

I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Grupo: 1 (PLATAFORMA VERTICAL)

Quantidade:	1
Linha:	EASY VERTICAL - Plataforma Vertical
Modelo:	VEH 35
Capacidade de Carga:	275Kg
Velocidade:	6 m/min
Tipo de Instalação:	Interna (Abrigada)
Paradas:	3
Entrada/Saída:	Opostas - 180 Graus
Desnível Vertical:	3200 (mm)
Acionamento:	Hidráulico Oleodinâmico (Relação 2:1)
Operação:	Motor Elétrico
Enclausuramento:	O Enclausuramento consiste em uma caixa de corrida que revestirá externamente por completo o equipamento.
Material do Enclausuramento:	Vidro Laminado
Fornecimento do Enclausuramento:	A Vendedora confeccionará o enclausuramento da Plataforma.
Dimensões da Base:	900 x 1400 mm
Pavimento(s) Superior(es):	uma Porta com altura de 2000 mm (desn. maior que 2,0 m) ou um Portão com altura de 1100 mm (desn. até 2,0 m) com Travamento Eletromecânico
Pavimento(s) Inferior(es):	uma Porta com altura de 2000 mm e Travamento Eletromecânico
Botoeiras:	Controle de Chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos através de botões com acionamento por Pressão Constante
Cor do equipamento/ Acabamento:	Eletrostática Texturizada Cinza
Alimentação p/ Equip. / Frequência:	220V / 60 Hz

Opcionais Incluídos:

- Uma (01) Parada Adicional
- Montagem em Período Especial

R\$ 122.600,00 (Cento e vinte e dois mil e seiscentos reais). Correspondente ao valor total da proposta, inclusive frete e todos os tributos observado o disposto no item 3 e 3.1 da cláusula V.

Serviços: R\$ 42.235,70 (Quarenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta centavos)

Material: R\$ 80.364,30 (Oitenta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos)

Proposta Nº: 204286347

Data JSPV: 01/08/2024 Hora JSPV: 11:38:44

Proposta atualizada em Agosto de 2024.

- 1) O preço acima inclui o frete de nossa fábrica até o local de instalação.
- 2) A(s) Nota(s) Fiscal(ais) da(s) mercadoria(s), poderá(ão) ser emitida(s) pela fábrica, CNPJ nº 90.347.840/0001-18 ou pelo(s) estabelecimento(s) Regional(ais) da CONTRATADA, sendo de escolha da mesma a sua expedição. Os serviços de Instalação do(s) equipamento(s) será(ão) prestado(s) pelo estabelecimento Regional ou equipe indicada pela CONTRATADA.
- 3) O preço pactuado considera benefícios fiscais previstos pelo Convênio ICMS 52/91. Se na emissão da nota fiscal, fato gerador da incidência do imposto, verificar alteração nos benefícios concedidos, tal como a extinção, revogação, exclusão ou não prorrogação, haverá alteração nos preços pactuados, mediante a comprovação da repercussão destes e comunicação formal à CONTRATADA.

III - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Será efetuado em 3 parcelas fixas e consecutivas conforme os seguintes valores(R\$) e datas indicadas a seguir:

- 1 - 20/09/24 R\$ 40.866,66(Quarenta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
 - 2 - 20/10/24 R\$ 40.866,67(Quarenta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)
 - 3 - 20/11/24 R\$ 40.866,67(Quarenta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)
- (-) COFINS - R\$3.678,00 (Três mil, seiscentos e setenta e oito reais)
(-) PIS - R\$796,90 (Setecentos e noventa e seis reais e noventa centavos)
(-) CSLL - R\$1.226,00 (Hum mil, duzentos e vinte e seis reais)
(-) IR - R\$1.471,20 (Hum mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte centavos)
(-) INSS - R\$4.645,93 (Quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos)

IV - PRAZO DE ENTREGA

Para o(s) equipamento(s) do(s) tipo(s): Plataforma Vertical:

- a) Das plantas (existentes caso o local onde o equipamento que está sendo adquirido para ser instalado encontra-se em fase de projeto arquitetônico/civil) e/ou IPE TKE (informativo para projeto executivo aferido no local devido ao ambiente já estar pronto/construído) devidamente assinado pela CONTRATANTE: na ocasião da assinatura do contrato.
- b) Do Projeto Executivo pela CONTRATADA: em até 20 dias após o recebimento das Plantas e/ou IPE TKE devidamente assinado pela CONTRATANTE.
- c) Dos equipamentos em condições de funcionar pela CONTRATADA: em até Grupo 1: 120 dias após a assinatura do contrato e aprovação do Projeto Executivo pela CONTRATANTE.

V- TRIBUTOS E ENCARGOS:

- 1- A.R.T.: Esta taxa ocorrerá por conta da CONTRATADA;
- 2- Licenciamento de Instalação e Funcionamento (quando houver): Esta taxa correrá por conta exclusiva da CONTRATANTE;
- 3- IPI: o valor deste imposto, resultado da incidência da alíquota vigente sobre o valor do equipamento discriminado na nota fiscal, será pago pela compradora mediante a apresentação da competente fatura e respectiva duplicata, quando da ocorrência do fato gerador, conforme previsto na legislação tributária.

Proposta Nº: 204286347

Data JSPV: 01/08/2024 Hora JSPV: 11:38:44



3.1- Quando a alíquota do IPI for zero ou isenta, este imposto não será cobrado da Compradora. Qualquer alíquota diferente de zero ou isenta, será exigida da Compradora. A alíquota será determinada pela ocorrência do fato gerador discriminado no item 3.

Validade da Proposta: a presente proposta é válida por 05 (cinco) dias.

Na expectativa do pronunciamento de V.Sas., permanecemos ao inteiro dispor e subscrevemo-nos muito cordialmente.

TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Divisão de Acessibilidade e Elev. Residenciais