



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

323841/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA**
Registro: **339976CE** RNP: **0618201033**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **CE20241343172** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/01/2024** Baixada em: **10/01/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **CENTRAL VIDA FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA** CPF/CNPJ: **51.037.028/0001-34**
Endereço do contratante: **AVENIDA GODOFREDO MACIEL** Nº: **88**
Complemento: **LJ 47 LJ 48 LJ 49** Bairro: **PARANGABA**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60710000**
Contrato: **01/2023** Celebrado em: **17/10/2023**
Valor do contrato: **R\$ 14.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GODOFREDO MACIEL** Nº: **88**
Complemento: **LOJA 48** Bairro: **PARANGABA**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60710000**
Coordenadas Geográficas: **-3.778233, -38.565186**
Data de início: **19/10/2023** Conclusão efetiva: **19/11/2023**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **CENTRAL VIDA FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA** CPF/CNPJ: **51.037.028/0001-34**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 80 - Projeto 102.26 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 102.26 metro quadrado;

Observações

REALIZAÇÃO DE PROJETO E REFORMA DE ESPAÇO LOCADO PARA ADEQUAÇÃO A UMA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 323841/2024
11/01/2024, 09:59
x3Zda

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x3Zda



LAUDO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ/MF Nº 32.410.406/0001-39, através de seus responsável técnico o Engenheiro Civil FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA, RNP CREA-CE 061820103-3, executou, para a empresa CENTRAL VIDA FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 51.037.028/0001-34, localizada na Avenida Godofredo Maciel, 88, Loja 48, Parrangaba, Fortaleza-CE, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROJETO E REFORMA DE ESPAÇO LOCADO PARA ADEQUAÇÃO A UMA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, de acordo com contrato, os serviços foram executados no período de 19/10/2023 a 19/11/2023, cumprindo fielmente com suas obrigações, tudo dentro das normas técnica e de engenharia, nada constando que a desabone, de acordo com planilha abaixo.

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	P 1550	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100
2			DEMOLIÇÕES E INTERVENÇÕES		
2.1			INTERVENÇÕES NO LOCAL ATUAL		
2.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,68
2.1.2	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,09
2.1.3	170018	SBC	CAMADA REGULARIZACAO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 2,5cm	m²	0,41
2.1.5	022736	SBC	RETIRADA CUIDADOSA LOUCA	UN	1
2.1.7	72238	SINAPI	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	13,56
2.1.8	069020	SBC	MAO DE OBRA REMANEJAMENTO LUMINARIAS	UN	2
2.2			NOVAS INSTALAÇÕES		
2.2.1	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	m²	21,74
2.2.2	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	m²	7,92
2.2.3	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3
2.2.4	C1972	SEINFRA	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	CJ	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 323841/2024, emitida em 11/01/2024



Certidão nº 323841/2024
11/01/2024, 10:02
Chave de Impressão: x3Zda
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 5 folhas



2.2.6	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
2.2.8	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	64,89
2.2.9	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	47,54
2.2.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m²	64,89
2.2.11	170237	SBC	PISO VINILICO EM REGUA HIBISCO 18,4X95CM 2MM COLA ARTENS	m²	13,56
2.2.12	C4285	SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	13,56
2.2.13	P 1552	Próprio	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL: LETREIRO (LETREIRO METÁLICO MEDINDO 6,00 X 3,00 M,ESTRUTURADO, REVESTIDOS EM ACM (APLICADO COM FITA DUPLA-FACE ESPUMA E COM ACABAMENTO EM PERFIL TRIM).	UN	2
3			INTERVENÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	4
3.2	104474	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	1
4			INTERVENÇÕES HIDRAÚLICAS		
4.1	104676	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	1

15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 323841/2024, emitida em 11/01/2024



Certidão nº 323841/2024
11/01/2024, 10:02
Chave de Impressão: x3Zda
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 5 folhas



4.2	91785	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,38
4.3	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	6
4.4	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	m²	6
5			LIMPEZA FINAL		
5.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	11,24
5.2	S0267	Próprio	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER (RETIRADA DE RESÍDUOS CLASSE A)	UN	4
6			REVESTIMENTO CERÂMICO PISO - BANHEIRO		
6.1	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	m²	3,7
6.2	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	3,7
6.3	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	m²	3,7
7			INSTALAÇÃO DE NOVO PONTO ELÉTRICO		
7.1	104477	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	1
8			REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO CERÂMICO (SALAS)		
8.1	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	m²	32,66
8.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	32,66

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 323841/2024, emitida em 11/01/2024



Certidão nº 323841/2024

11/01/2024, 10:02
Chave de Impressão: x3Zda

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 5 folhas



8.3	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	m²	32,66
8.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,21
9			REVESTIMENTO PISO VINÍLICO - CORREDOR		
9.1	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	m²	3,44
9.2	170237	SBC	PISO VINILICO EM REGUA HIBISCO 18,4X95CM 2MM COLA ARTENS	m²	3,44
10			CONSTRUÇÃO DE NOVA SALA		
10.1	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	m²	8,62
10.2	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	8,62
10.3	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m²	8,62
11			EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11.1	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	18,06
11.2	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	18,06
12			INSTALAÇÃO DA PONTOS DE LUZ		
12.1	060207	SBC	PONTO DE LUZ EM TETO MATERIAL EMBUTIDO,CAIXA E FIACAO	UN	3
13			INSTALAÇÃO DE PUXADORES EM PORTAS DE MADEIRA		
13.1	100703	SINAPI	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019	UN	3
14			INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
14.1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	CXYH	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100
14.2			INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO		
14.2.2			REDE DE DRENAGEM		
14.2.2.1	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1
14.2.2.2	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE	M	30

15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 323841/2024, emitida em 11/01/2024





Certidão nº 323841/2024
11/01/2024, 10:02
Chave de Impressão: x3Zda
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 5 folhas



			CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015		
14.2.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.2.3.1	ED-49506	SETOP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	un	1
14.2.3.2	C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	67
14.2.3.3	11413	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v	M	60
14.2.3.4	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2
14.2.3.5	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4
14.2.3.6	091702	SIURB	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II	UN	3

Fortaleza – CE, 09 de janeiro de 2024.


ANA CÉLIA PINHEIRO CAVALCANTE
CPF 006.978.383-74
SÓCIA ADMINISTRADORA


JANAÍNA JÉSSICA GOMES LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA- nº 062094804-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 323841/2024, emitida em 11/01/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 5 folhas

Certidão nº 323841/2024
11/01/2024, 10:02
Chave de Impressão: x3Zda

