

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA



AVALIAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL - EMPRESA: ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					
Serviço	Unidade	Quantidade Solicitada	Quantidade Apresentada	Atende (Sim/Não)	Observações
Estrutura: Laje pré-moldada em vigotas de concreto armado e telhas cerâmicas	m²	100	95,68	Não	Quantidade insuficiente
Paredes e painéis: Alvenaria em blocos cerâmicos	m²	385	452,32	Sim	
Paredes e painéis: Divisória em gesso acartonado	m²	615	1248,24	Sim	
Paredes e painéis: Escada em estrutura metálica	kg	325	0	Não	Possui o item, porém não na unidade solicitada. Caso os demais itens tivessem atendido, seria solicitada a apresentação do projeto das estruturas para aferição da quantidade.
Cobertura e proteções: Telhado em telhas metálicas do tipo sanduiche termoacústica com EPS	kg	135	3626,3601	Sim	
Cobertura e proteções: Sistemas de impermeabilização com manta asfáltica ou argamassa flexível	m²	270	409,48	Sim	
Revestimentos/forros/pintura: Instalação de forro em gesso acartonado	m²	615	2384	Sim	
Revestimentos/forros/pintura: Pintura em tinta acrílica de paredes e forros	m²	2625	4100,19	Sim	
Pavimentações: Instalação de piso vinílico	m²	245	122,76	Não	Quantidade insuficiente
Instalações e aparelhos: Subestação	kva	75	300	Sim	
Instalações e aparelhos: Grupo gerador trifásico	kva	25	0	Não	Não encontrado
Instalações e aparelhos: Eletrocalhas ou perfilados	m	400	78	Não	Quantidade insuficiente
Instalações e aparelhos: Cabos de lógica CAT 5 ou superior	m	3000	3800,35	Sim	
Instalações e aparelhos: Cabo de cobre unipolar de 2,5 mm² a 10 mm²	m	10500	10883,22	Sim	
Instalações e aparelhos: Cabo de cobre unipolar de 16 mm² a 35 mm²	m	660	1172,84	Sim	
Instalações e aparelhos: Cabo de cobre unipolar de 70 mm² a 150 mm²	m	700	0	Não	Não encontrado

Instalações e aparelhos: PPCI - instalação de sistema de alarme e detecção de incêndio	m²	1015	0	Não	Possui o item, porém não na unidade solicitada. Caso os demais itens tivessem atendido, seria solicitada a apresentação do projeto das estruturas para aferição da quantidade.
Climatização: Instalação de sistema central do tipo VRF - equipamentos, dutos e grelhas	TR	28,9	0	Não	Não encontrado
Obs. Para o item da telha termoacústica foi adotado o valor médio correspondente ao peso por m² para a conversão dos itens com quantidade apresentada em m² para kg, conforme Termo de Referência. O parâmetro utilizado foi extraído de catálogo técnico da fabricante Telhas Ponta Grossa, resultando na seguinte composição representativa: Telha completa: 7,64 – 11,50 kg/m² (sandwich com EPS + chapa dupla). Dessa forma, adotou-se o valor médio de 9,57 kg/m².					