



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/3**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONFERIR ENGENHARIA LTDA – ME CNPJ 15277959/0001-46 estabelecida na Av. João Wallig nº 904, sala 206, Passo d'areia, CEP 91340-000, Porto Alegre/RS, realizou os serviços abaixo descritos nesta Organização Militar, localizada na Rua 7 de Setembro 332, oriundos do Pregão Eletrônico nº 01/2018 – CRO, conforme as informações abaixo descritas.

1. Referências:
 - a. Contrato Administrativo nº 005/2018;
 - b. Termos Aditivos nº 01 e 02 ao Contrato nº 005/2018; e
 - c. Notas de Empenho nº: 2018NE800009 e 2018NE800145.
2. Objeto: Adequação do layout dos 2º e 3º pavimentos da Comissão Regional de Obras/3 (CRO/3), em Porto Alegre – RS;
3. Endereço da obra/serviço técnico: Rua 7 de Setembro nº 332, Centro Histórico, CEP 90010-972 Porto Alegre/RS
4. Empresa Contratada: Conferir Engenharia Ltda. – CNPJ:15.277.959/0001-46
5. Órgão Contratante: Comissão Regional de Obras da 3ª Região Militar, CNPJ 09.610.604/0002-05. Art. Nº 9938118 E 10653470
6. Fiscal do Serviço: Lisiane de Sousa Rodrigues Lopes – CPF 828.944.690-04
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil Mauricio Volkart de Carvalho; registro Crea RS205895; RNP 2214425365
8. Anotações de responsabilidade técnica nº: 9634851e 10113994
9. Área de intervenção: 414,89 m²
10. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Item	Descrição	Und	Qtde
1.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	664,00
2.	TAXAS E IMPOSTOS		
2.1	ART PROJETO DE 8.000,01 ATE 15.000,00	UN	1,00
2.2	ART EXECUCAO	UN	1,00
3.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO REMOÇÃO		
3.1	RETIRADA PISO CERAMICO	M2	21,00
3.2	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	17,00
3.3	REMOCAO DE FORRO DE PVC	M2	230,00
3.4	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UN	3,00
3.5	REMOÇÃO DO PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	130,22
4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00



[Assinaturas manuais]

4.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
4.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
4.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
4.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
4.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	550,00
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.900,00
4.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00
4.9	ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000MM	UND	7,00
4.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
4.11	ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
4.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	15,00
4.13	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
4.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00
4.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5. INSTALAÇÕES LOGICA			
5.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00
5.2	ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000MM	UM	7,00
5.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	20,00
	TOMADA COMPLETA RJ 45	UN	36,00
5.5	RACK 19"	UN	1,00
5.6	CABO DE 4 PARES TRANÇADOS CAT 6	UN	1,00
5.7	CAIXA DE CABO CAT 6-305M	UN	2,00
6. DIVISORIAS			
6.1	PAREDE DUPLA 10cm PAINEL GESSO 12,5mm-C/MONT.PERF.METAL 60/60	M2	67,90
6.2	DIVISÓRIA DE VIDRO 10MM TEMPERADO	UN	1,00
6.3	DIVISORIA PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM	M²	45,00
6.4	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA	M²	16,40
7. PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS			
7.1	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	M	308,00
7.2	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	16,00
7.3	PISO VINILICO EM MANTA CONDUTIVO IQ TORO SC 2mmx2m	M2	253,60
7.4	PERFIL PARA PISO 1,80 M	UN	2,00
7.5	CONSRTO DE ASSOALHO, LIXAR E APLICAÇÃO LACA POLIURETANA	M2	276,60

7.6	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	67,00
7.7	PISO GRANITO ASSENTANDO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO (ESCADA)	M2	45,00
8.	ESQUADRIAS / FERRAGENS		
8.1	PORTA DE EUCATEX 0,035X0,82X2,10	UN	1,00
8.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
8.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	3,00
8.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
8.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
8.6	CORRIMÃO DE INOX E VIDRO TEMPERADO	M2	16,15
8.7	PASSA MÃO DE PAREDE	M2	9,18
8.8	PORTAS DE VIDRO AUTOMÁTICAS	M2	2,00
9.	FORRO		
9.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (AUDITÓRIO + ALMOX)	M2	126,46
9.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (SALAS PROJETO/OBRA)	M2	174,00
9.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	121,36
10.	PINTURAS		
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50,00
10.2	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,00
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	731,20
10.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	96,20
11.	MÃO DE OBRA INDIRETA		
11.1	KIT INST. CONDICIONADOR DE AR SPLIT MOD. PISO TETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	11,00
11.2	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR AIR SPLIT 3 A 4 ROWS	UN	11,00
12	REVESTIMENTO E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
12.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	m²	64,09
13	LIMPEZA OBRA		
13.1	ENTULHO	UN	3,00

11. Período dos serviços: 02/05/2018 – 25/11/2018

Porto Alegre, 26 de junho de 2020.


GLAUF SIDNEY DUARTE MOREIRA JÚNIOR –Maj
Ch Subseção de Obras da CRO 3





CHARLES WLADIMIR OLIVEIRA DE ALMEIDA

Chefe da Seção Técnica da CRO 3



RODRIGO PEREIRA LOPES - TC

Ordenador de Despesas CRO/3

