



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS – 3º DE
2ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
(2ª BDA CAV/1908 - BRIGADA CHARRUA)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONFERIR ENGENHARIA LTDA – ME CNPJ 15277959/0001-46 estabelecida na Rua Malgaxe 212, bairro Vila Ipiranga, Porto Alegre/RS, realizou os serviços abaixo descritos nesta Organização Militar, localizada na Rua Padre Anchieta s/nº, Bairro Cabo Luiz Quevedo, na cidade de Uruguaiana-RS, em conformidade com a nota de empenho 2018NE800358e CONTRATO nº 02/2018, que gerou a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Nº: 9996532.

1. Contrato nº 002/2018 - Nota de Empenho nº: 2018NE800358.
2. Objeto: implementação de otimização e adequação das instalações da Seção de Comunicação Social do aquartelamento do Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada para o funcionamento da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados;
3. Endereço da obra/serviço técnico: Rua Padre Anchieta s/nº, Bairro Cabo Luiz Quevedo, na cidade de Uruguaiana-RS
4. Empresa Contratada: Conferir Engenharia Ltda. – CNPJ:15.277.959/0001-46
5. Órgão Contratante: COMANDO DA 2ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA, CNPJ 09.596.556/0001-67. ART. Nº 9996532
6. Fiscal do Serviço: 1º Sargento Bruno Fuques Riella – CPF: 804.359.550-04
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil Maurício Volkart de Carvalho; registro Crea RS205895; RNP 2214425365
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Item	Descrição	Unidade	Qtde
1	FUNDAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A ATÉ 1,5M	m3	6,00
1.2	SAPATA CONCRETO ARMADO FCK 15MPA-COMPLETA	m3	5,40
1.3	VIGA BALDRAME CONC. ARMADO FCK 15MPA-COMPLETA	m3	2,00
1.4	ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	m3	45,00
2	SUPERESTRUTURA		
2.1	PILAR CONCRETO ARMADO FCK 20MPA- ESCORA, FORMA, AÇO, CONCRETO	m3	2,50
2.2	VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA- ESCORA, FORMA, AÇO, CONCRETO	m3	2,00
2.3	LAJE PRE FABRICADA FORRO 10CM TAVELA CIMENTO	M2	94,00
3	ALVENARIAS		
3.1	ALVENARIA TIJOLO 6 FUROS DE 15CM	M2	150,00





MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CMS - 3ª DE

2ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA

(2ª BDA CAV/1908 - BRIGADA CHARRUA)

4	REVESTIMENTOS		
4.1	CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEÁVEL 8CM	M2	100,00
4.2	CHAPISCO IMPERMEÁVEL 7MM	M2	300,00
4.3	EMBOÇO IMPERMEÁVEL 15MM	M2	300,00
4.4	REBOCO IMPERMEÁVEL 10MM	M2	360,00
4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO A PRUMO	M2	36,00
4.6	PISO PORCELANATO 50X50 ARGAMASSA COLANTE	M2	100,00
4.7	RODAPÉ DE MADEIRA 7CM	M	55,00
5	COBERTURA		
5.1	ESTRUTURA DE MADEIRA - TELHA FIBROCIMENTO, ALUM	M2	120,00
5.2	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO (OND. OU TRAP)	M2	120,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
6.1	PONTO HIDRÁULICO TORNEIRA COM PIA GALVANIZADO	PT	1,00
6.2	PONTO HIDRÁULICO LAVATÓRIO COLUNA	PT	1,00
6.3	PONTO HIDRÁULICO PONTO BACIA SANITÁRIA COM TUBO CROMADO	PT	1,00
6.4	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 50MM	M	36,00
6.5	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 100MM ESGOTO PRIMÁRIO	M	30,00
6.6	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 75MM ESGOTO PRIMÁRIO	M	12,00
6.7	TUBO F. FUNDIDO 50MM - ESGOTO PRIMÁRIO	M	12,00
6.8	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 40MM ESGOTO SECUNDÁRIO	M	12,00
6.9	CAIXA INSPEÇÃO 80X80X80CM ALV. C/ TAMPA CONCRETO	UNID.	1,00
6.10	CAIXA SIFONADA COM GRELHA Q 150X185X75 SAIDA 75MM	UNID.	1,00
6.11	CAIXA DE GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50	UNID.	1,00
6.12	BACIA SANITÁRIA C/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	UNID.	1,00
6.13	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA	UNID.	1,00
6.14	TAMPO DE MÁRMORE 1,50X0,60M	UNID.	1,00
6.15	PIA INOX COZINHA 46,5X30CM C/METAIS - CUBA SIMPLES	UNID.	1,00
6.16	CONEXÕES DIVERSAS	M2	15,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	PONTO ELÉTRICO TOMADA BAIXA - INC. CX 4X2 E BAIXADA	PT	15,00
7.2	PONTO ELÉTRICO INTERRUPTOR SIMPLES - INC. CX E BAIXADA	PT	6,00
7.3	PONTO ELÉTRICO LUZ FLUORECENTE 2X40W - C/LAMPADA	PT	12,00
8	ESQUADRIAS		
8.1	PORTA DE ABRIR VIDRO TEMPERADO 1X2,10M 100M 2FL INCL FERRAGEM	M2	1,00
8.2	PORTA INT SEMI-OCA COMP. CEDRO S/ FERRAGEM 0,90X2,10	CONJ.	1,00
8.3	PORTA INT SEMI-OCA COMP. CEDRO S/ FERRAGEM 0,80X2,10	CONJ.	3,00
8.4	PORTA DE ABRIR - FERRO COM CHAPAS	M2	1,68
8.5	CAIXILHO DE CORRER DE ALUMINIO	M2	11,00





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS – 3º DE
2ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
(2ª BDA CAV/1908 - BRIGADA CHARRUA)

8.6	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	CONJ.	1,00
8.7	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA	CONJ.	3,00
8.8	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITÁRIO	CONJ.	1,00
9	PINTURA		
9.1	SELADOR P/ PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 1 DEMÃO	M2	450,00
9.2	SELADOR S/ MADEIRA 1 DEMÃO	M2	15,00
9.3	PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO - 2 DEMÃOS	M2	450,00
9.4	PINTURA ESMALTE BRILHO S/MADEIRA 2 DEMÃOS INCLUINDO FDO BCO	M2	15,00
9.5	PINTURA OLEO S/ESQUADRIA FERRO 2 DEMÃOS INCLUINDO ZARCÃO	M2	3,50
10	LIMPEZA		
10.1	LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA	m2	100,00

9. Período dos serviços: 27/12/2018 – 15/04/2019

Uruguaiana, 22 de abril de 2019


BRUNO FUQUES RIELLA – 1º Sargento
Fiscal do Serviço
CPF 804.359.550-04

