

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA



AVALIAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL - EMPRESA: CONFERIR					
Serviço	Unidade	Quantidade Solicitada	Quantidade Apresentada	Atende (Sim/Não)	Observações
Estrutura: Laje pré-moldada em vigotas de concreto armado e telas cerâmicas	m²	100	175,52	Sim	
Paredes e painéis: Alvenaria em blocos cerâmicos	m²	385	748,88	Sim	
Paredes e painéis: Divisória em gesso acartonado	m²	615	679,6	Sim	
Paredes e painéis: Escada em estrutura metálica	kg	325	954	Sim	
Cobertura e proteções: Telhado em telhas metálicas do tipo sanduíche termoacústica com EPS	kg	135	3445,2	Sim	
Cobertura e proteções: Sistemas de impermeabilização com manta asfáltica ou argamassa flexível	m²	270	437,87	Sim	
Revestimentos/forros/pintura: Instalação de forro em gesso acartonado	m²	615	756,32	Sim	
Revestimentos/forros/pintura: Pintura em tinta acrílica de paredes e forros	m²	2625	3130,33	Sim	
Pavimentações: Instalação de piso vinílico	m²	245	253,6	Sim	
Instalações e aparelhos: Subestação	kva	75			Diligência necessária.
Instalações e aparelhos: Grupo gerador trifásico	kva	25	104	Sim	
Instalações e aparelhos: Eletrocalhas ou perfilados	m	400	489	Sim	
Instalações e aparelhos: Cabos de lógica CAT 5 ou superior	m	3000	4243	Sim	
Instalações e aparelhos: Cabo de cobre unipolar de 2,5 mm² a 10 mm²	m	10500	15660,51	Sim	
Instalações e aparelhos: Cabo de cobre unipolar de 16 mm² a 35 mm²	m	660	775	Sim	
Instalações e aparelhos: Cabo de cobre unipolar de 70 mm² a 150 mm²	m	700	906	Sim	
Instalações e aparelhos: PPCI - instalação de sistema de alarme e detecção de incêndio	m²	1015			Diligência necessária.
Climatização: Instalação de sistema central do tipo VRF - equipamentos, dutos e grelhas	TR	28,9	35	Sim	

Obs. Para o item da telha termoacústica foi adotado o valor médio correspondente ao peso por m² para a conversão dos itens com quantidade apresentada em m² para kg, conforme Termo de Referência. O parâmetro utilizado foi extraído de catálogo técnico da fabricante Telhas Ponta Grossa, resultando na seguinte composição representativa: Telha completa: 7,64 – 11,50 kg/m² (sandwich com EPS + chapa dupla). Dessa forma, adotou-se o valor médio de 9,57 kg/m².

OBs. 2. Para o item de climatização, considerou-se a conversão de 1 TR = 12.000 BTU/h.

Obs. 3. Diligência necessária para os itens em vermelho.